



CÂMARA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO

Rua José Ferreira Lima, 53, Centro, Sítio Novo/RN CEP: 59440000 CNPJ: 09.079.070/0001-51

PROCESSO: 27/2022

ASSUNTO: PEDIDO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO.

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada nos Serviços de Engenharia para Execução dos Serviços em Revestimento, Cobertura, Instalações Elétricas, Instalações hidrossanitários e pintura no prédio sede câmara municipal de Sítio Novo/RN, conforme planilha orçamentária

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O **PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO/RN**, no uso das atribuições que lhe são conferidas, e

CONSIDERANDO o disposto no Art. 24, I, da Lei federal 8.666/93.

RESOLVE:

1 – Fica dispensável o procedimento licitatório para realização desta despesa, haja vista estarem presentes todos os requisitos legais que permitem a presente decisão;

2 – A presente despesa correrá à conta do orçamento geral vigente no exercício de 2022;

3 – A Câmara Municipal efetuará o pagamento após o trâmite normal do processo de liquidação da despesa.

DESPACHO

Na oportunidade, **RATIFICO** o parecer emitido pela Comissão Permanente de Licitação, acerca do enquadramento da despesa acima especificada e determino que a despesa inserida no presente processo seja realizada, tudo dentro do que determina a legislação pertinente.

RESUMO DO PROCESSO

Licitação nº 000028/2022

Dispensa de Licitação nº 26/2022

Credor: KHRONOS ENGENHARIA

CPF/CNPJ: 27.082.033/0001-84

Valor Final: R\$ 30.646,73 (trinta mil, seiscentos e quarenta e seis reais e setenta e três centavos)

Item - Código - Descrição	Unidade	Quantidade
1 - 0004048 - CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	1
2 - 0004049 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M²	120
3 - 0004050 - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	120
4 - 0004051 - CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	45
5 - 0004052 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	50
6 - 0004053 - CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M	41
7 - 0004054 - FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P	M2	20
8 - 0004055 - PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	2
9 - 0004056 - CANALETA DE PVC PARA PASSAGEM DE FIOS	M	20
10 - 0004057 - PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	6
11 - 0004058 - PONTO DE ÁGUA FRIA PVC 3/4" - MÉDIA 5,00 M DE PVC ROSCÁVEL ÁGUA FRIA ROSCÁVEL E 2 JOELHOS DE PVC ROSCÁVEL 90° ÁGUA FRIA 3/4" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PT	3
12 - 0004059 - FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	UN	1
13 - 0004060 - CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA	UN	2
14 - 0004061 - VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2
15 - 0004062 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF 06/2014	M²	530
16 - 0004063 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF 06/2014	M²	84
17 - 0004064 - PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS, AF 01/2021	M²	25
18 - 0004065 - BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTAÇÃO, AF 01/2020	UN	2
19 - 0004066 - BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 01/2020	UN	1
20 - 0004067 - ESCADA EM MARINHEIRO EM FERRO CHATO S/ PROTEÇÃO	M	5
21 - 0004068 - DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUA, SEM REAPROEITAMENTO AF 12/2017	m³	0,15

22 - 0004069 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFALTICA PRE-FABRICADA, C/ VEU DE POLIESTER	M ²	10,60
---	----------------	-------

Sítio Novo/RN, 19 de outubro de 2022.

Inácio Damião da Silva
Presidente