



Pesquisa Nº: 26/2022	Nº Processo: 51/2022	Período: 20/09/2022 a 18/10/2022	Tipo de Cálculo: Menor Valor Global	Valor Final: 30.646,73
----------------------	----------------------	----------------------------------	-------------------------------------	------------------------

Objeto: **Contratação de Empresa Especializada nos Serviços de Engenharia para Execução dos Serviços em Revestimento, Cobertura, Instalações Elétricas, Instalações hidrossanitários e pintura no prédio sede câmara municipal de Sítio Novo/RN, conforme planilha orçamentária**

Item - Código - Especificação	Qtd.	Und	Proposta(s) do(s) Fornecedor(es)							Vir. Unitário	Vir. Total	
			JCL ENGENHARIA	J R MUNIZ ENGENHARIA EIRELI	KHRONOS ENGENHARIA							
1 - 0004048 - CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	1,00	m³	546,6100	551,6400	467,6300						467,6300	467,63
2 - 0004049 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	120,00	M²	4,5900	4,3900	4,2600						4,2600	511,20
3 - 0004050 - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	120,00	M²	24,0700	22,9300	23,0100						23,0100	2.761,20
4 - 0004051 - CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	45,00	M	57,5500	58,7200	48,5100						48,5100	2.182,95
5 - 0004052 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	50,00	M2	60,9000	55,6300	59,9400						59,9400	2.997,00
6 - 0004053 - CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	41,00	M	27,5700	0,6849	22,6100						22,6100	927,01
7 - 0004054 - FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P	20,00	M2	50,4700	47,9800	47,2500						47,2500	945,00
8 - 0004055 - PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	2,00	UN	216,0500	204,9100	202,4300						202,4300	404,86
9 - 0004056 - CANALETA DE PVC PARA PASSAGEM DE FIOS	20,00	M	10,0200	10,4000	8,2200						8,2200	164,40
10 - 0004057 - PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	6,00	UN	264,3700	252,0200	245,9100						245,9100	1.475,46
11 - 0004058 - PONTO DE ÁGUA FRIA PVC 3/4" - MÉDIA 5,00 M DE PVC ROSCÁVEL ÁGUA FRIA ROSCÁVEL E 2 JOELHOS DE PVC ROSCÁVEL 90º ÁGUA FRIA 3/4" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	3,00	PT	206,1000	214,9900	200,1100						200,1100	600,33
12 - 0004059 - FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	1,00	UN	4.901,3500	5.252,4100	5.184,6600						5.184,6600	5.184,66
13 - 0004060 - CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA	2,00	UN	519,9100	539,3600	426,3300						426,3300	852,66
14 - 0004061 - VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	2,00	UN	551,8900	568,2100	458,3000						458,3000	916,60



Pesquisa Nº: 26/2022	Nº Processo: 51/2022	Período: 20/09/2022 a 18/10/2022	Tipo de Cálculo: Menor Valor Global	Valor Final: 30.646,73
----------------------	----------------------	----------------------------------	-------------------------------------	------------------------

Objeto: **Contratação de Empresa Especializada nos Serviços de Engenharia para Execução dos Serviços em Revestimento, Cobertura, Instalações Elétricas, Instalações hidrossanitários e pintura no prédio sede câmara municipal de Sítio Novo/RN, conforme planilha orçamentária**

Item - Código - Especificação	Qtd.	Und	Proposta(s) do(s) Fornecedor(es)								Vir. Unitário	Vir. Total	
			JCL ENGENHARIA	J R MUNIZ ENGENHARIA EIRELI	KHRONOS ENGENHARIA								
15 - 0004062 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF 06/2014	530,00	M²	9,6700	12,3054	9,9100							9,9100	5.252,30
16 - 0004063 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF 06/2014	84,00	M²	13,7700	14,2849	14,0100							14,0100	1.176,84
17 - 0004064 - PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS, AF 01/2021	25,00	M²	21,9300	20,9000	20,5300							20,5300	513,25
18 - 0004065 - BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTAÇÃO, AF 01/2020	2,00	UN	413,8000	424,5000	345,2800							345,2800	690,56
19 - 0004066 - BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 01/2020	1,00	UN	373,5700	382,9600	312,3000							312,3000	312,30
20 - 0004067 - ESCADA EM MARINHEIRO EM FERRO CHATO S/ PROTEÇÃO	5,00	M	429,2100	422,7500	380,9900							380,9900	1.904,95
21 - 0004068 - DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUA, SEM REAPROEITAMENTO AF 12/2017	0,15	m³	299,7300	272,5500	299,7300							299,7300	44,96
22 - 0004069 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFALTICA PRE-FABRICADA, C/ VEU DE POLIESTER	10,60	M²	38,0300	37,2800	34,0200							34,0200	360,61
Valor Médio Total do Lote													30.646,73
Totais			32.267,63	32.510,14	30.646,73								

\* Preço Descartado ( Valor Inexequível ou outros motivos)



Pesquisa Nº: 26/2022	Nº Processo: 51/2022	Período: 20/09/2022 a 18/10/2022	Tipo de Cálculo: Menor Valor Global	Valor Final: 30.646,73
Objeto: Contratação de Empresa Especializada nos Serviços de Engenharia para Execução dos Serviços em Revestimento, Cobertura, Instalações Elétricas, Instalações hidrossanitários e pintura no prédio sede câmara municipal de Sítio Novo/RN, conforme planilha orçamentária				

Item - Código - Especificação	Qty.	Und	Proposta(s) do(s) Fornecedor(es)										Vir. Unitário	Vir. Total
			JCL ENGENHARIA	J R MUNIZ ENGENHARIA EIRELI	KHRONOS ENGENHARIA									