ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE IPUEIRA-RN
CNPJ. /MF 70.032.321/0001-53
Av. Fundador Francisco Quinino ,148 Ipueira –RN

ADITIVO 02

Tomador	Nº do CT	Data do CT	Data emissão BM	DATA BASE	Investimento
CÂMARA MUNICIPAL DE IPUEIRA/RN	006/2022		08/12/2022	01/ 2022	278.886,38
Agente Operador - Repasse	CT - Programa / Ministério				Repasse
Empresa Contratada	CT - Objeto				Contrapartida
DANTAS E FIGUEIRÊDO LTDA - ME	CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPUEIRA/RN.				
CNPJ	Endereço da Obra				Vlr. CTEF
27.083.541/0001-87	RUA JOÃO ALENCAR DE MEDEIROS, S/N, CENTRO, IPUEIRA/RN				

PLANILHA ORCAMENTÁRIA DE READEQUAÇÃO (ADITIVO)

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**SERVIÇOS EXTRAS**					2.593,36	100,00 %
1.1	87620	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M²	22,56	21,93	29,02	654,69	25,24 %
1.2	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF 07/2016	M²	22,56	13,75	18,19	410,37	15,82 %
1.3	1	COTADO	CHAPIM EM CONCRETO	M	62,00	18,63	24,65	1.528,30	58,93 %

Total Geral	**R$ 2.593,36**
Desconto da Licitação	**-1,04%**
Valor Total do Desconto	**R$ 26,17**
valor Todal do Aditivo	**2.567,19**

O PRESENTE ORÇAMENTO IMPORT NO VALOR : **DOIS MIL QUINHENTOS E SESSENTA E SETE REAIS DEZENOVE CENTAVOS**

ANDRÉ LUÍS DE MEDEIROS SILVA
ENGENHEIRO CIVIL RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
CREA 211769035-1